



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO ALTO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RUA: JOÃO VIEIRA DE OLIVEIRA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS	MUNICÍPIO / UF CAPÃO ALTO	BDI 1 26,19%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS									296.375,08	
1.			RUA: João Vieira					-	296.375,08	
1.1.			(SERVIÇOS INICIAIS)					-	80.596,50	
1.1.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	300,00	BDI 1	378,57	946,43	RA
1.1.2.	SINAPI	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM	M3	150,87	85,00	BDI 1	107,26	16.182,32	RA
1.1.3.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,	M	1.676,38	30,00	BDI 1	37,86	63.467,75	RA
1.2.			(PASSEIOS)					-	215.778,58	
1.2.1.	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE	M2	2.514,57	1,10	BDI 1	1,39	3.495,25	RA
1.2.2.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA	M3	125,73	85,00	BDI 1	107,26	13.485,80	RA
1.2.3.	Composição	004	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO, COM BLOCO RETANGULAR NA COR	M²	2.144,57	60,86	BDI 1	76,80	164.702,98	RA
1.2.4.	Composição	003	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO PODOTATIL	M2	370,00	60,86	BDI 1	76,80	28.416,00	RA
1.2.5.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 "p/ uso nas vigas laterais dos passeios" (10 x 30)cm	M3	15,00	300,00	BDI 1	378,57	5.678,55	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CAPÃO ALTO

Local

quinta-feira, 17 de outubro de 2019

Data

Responsável Técnico

Nome: EDÉSIO ALEXANDRE ALVES JÚLIO

CREA/CAU: 026768-0

ART/RRT: 0