

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO ALTO - SC

Base: SINAPI: 05/2021 (Desonerado) - DEINFRA: 01/2021

Obra: MURO DE FECHAMENTO AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL

BDI: 26,30%



PLANILHA DE ORÇAMENTO

Item	Tipo	Código	Descrição	Un.	Qtde	R\$ Unit sem BDI	R\$ Unit com BDI	R\$ Total sem BDI	R\$ Total com BDI
1	SERVIÇOS INICIAIS							R\$ 1.449,32	R\$ 1.830,55
1.1	DEINFRA	42571	PLACA DE OBRA PINTADA E FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA ADESIVADA DE 2,0 X 1,125M	M2	2,25	R\$ 213,60	R\$ 269,78	R\$ 480,60	R\$ 607,01
1.2	DEINFRA	42591	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	56,75	R\$ 4,99	R\$ 6,30	R\$ 283,18	R\$ 357,53
1.3	DEINFRA	42579	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA E SINALIZAÇÃO CONTRA ACIDENTES	M2	56,75	R\$ 12,08	R\$ 15,26	R\$ 685,54	R\$ 866,01
2	INFRAESTRUTURA E SUPRA ESTRUTURA MURO							R\$ 19.047,50	R\$ 24.056,97
2.1	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 (SAPATA DE CONCRETO 30X30X50CM COBERTURA HALL ENTRADA)	M3	6,40	R\$ 114,45	R\$ 144,55	R\$ 732,77	R\$ 925,48
2.2	SINAPI	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA (BROCAS, SAPATAS E VIGA BALDRAME)	M3	8,34	R\$ 2.078,21	R\$ 2.624,78	R\$ 17.327,08	R\$ 21.884,10
2.3	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA) 600 L (CINTA AMARRAÇÃO 15X15CM E ENCHIMENTO DA ALVENARIA DE BLOCOS)	M3	2,42	R\$ 376,05	R\$ 474,95	R\$ 909,57	R\$ 1.148,79
2.4	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M3	3,20	R\$ 24,39	R\$ 30,80	R\$ 78,08	R\$ 98,60
3	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS							R\$ 13.335,38	R\$ 16.840,95
3.1	SINAPI	87449	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA - ALTURA 1,50M	M2	161,25	R\$ 76,14	R\$ 96,16	R\$ 12.277,58	R\$ 15.505,80
3.2	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L	M2	322,50	R\$ 3,28	R\$ 4,14	R\$ 1.057,80	R\$ 1.335,15
4	FECHAMENTOS							R\$ 9.110,42	R\$ 11.506,34
4.1	SINAPI	101191	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	107,50	R\$ 47,23	R\$ 59,65	R\$ 5.077,23	R\$ 6.412,38
4.2	DEINFRA	43681	Portao de ferro galvanizado pintado	M2	10,35	R\$ 389,68	R\$ 492,17	R\$ 4.033,19	R\$ 5.093,96
5	PINTURA GERAL							R\$ 4.678,18	R\$ 5.908,66
5.1	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	322,50	R\$ 12,09	R\$ 15,27	R\$ 3.899,03	R\$ 4.924,58
5.2	SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) (PORTÃO METÁLICO)	M2	20,70	R\$ 37,64	R\$ 47,54	R\$ 779,15	R\$ 984,08
Total com DBI DE 26,30%									R\$ 60.143,47

DATA
28/06/2021

Resp. técnico: ANA PAULA RIBEIRO ICHTCHUK
CREA/SC: 163.904-0