


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO ALTO				Valores: Desonerado					
Base: Sinapi / Ref: 09/2021 / Estado: Santa Catarina/DEINFRA 01/2021				BDI: 25%					
Obra: ORÇAMENTO COBERTURA MANGUEIRAS									
PLANILHA ORÇAMENTARIA									
									
Item	Tipo	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1			R\$ 6.609,44	R\$ 8.261,50
1.1	DEINFRA 01/2021	42571	PLACA DA OBRA PINTADA FIXADA EM ESTRUTURA MADEIRA (DEINFRA 42571 REFERENCIA 01/2021)	M2	2,00	R\$ 175,69	R\$ 219,61	R\$ 351,38	R\$ 439,22
1.2	Composição Sinapi	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	114,00	R\$ 54,21	R\$ 67,76	R\$ 6.179,94	R\$ 7.724,64
1.3	Insumo Sinapi	7592	TOPOGRAFO	H	4,00	R\$ 19,53	R\$ 24,41	R\$ 78,12	R\$ 97,64
2	ESCAVAÇÕES				1			R\$ 1.051,80	R\$ 1.314,70
2.1	Composição Sinapi	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 (ESCAVAÇÃO PARA SAPATAS)	M3	10,00	R\$ 105,18	R\$ 131,47	R\$ 1.051,80	R\$ 1.314,70
3	ESTRUTURAS EM CONCRETO, VIGAS, PILARES, SAPATAS				1			R\$ 55.721,55	R\$ 69.650,59
3.1	Composição Sinapi	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 (SAPATAS 0.80X0.80X0.50)	M3	6,40	R\$ 2.255,35	R\$ 2.819,18	R\$ 14.434,24	R\$ 18.042,75
3.2	Composição Sinapi	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 (PILARES 25X0.30) X20	M3	7,50	R\$ 2.255,35	R\$ 2.819,18	R\$ 16.915,12	R\$ 21.143,85
3.3	Composição Sinapi	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 (VIGAS DE COBERTURA 15X0.40)	M3	6,84	R\$ 2.255,35	R\$ 2.819,18	R\$ 15.426,59	R\$ 19.283,19
3.4	Composição Sinapi	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	160,00	R\$ 55,91	R\$ 69,88	R\$ 8.945,60	R\$ 11.180,80
4	COBERTURA				1			R\$ 152.777,33	R\$ 190.968,66
4.1	Composição Sinapi	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	599,55	R\$ 44,82	R\$ 56,02	R\$ 26.871,83	R\$ 33.586,79
4.2	DEINFRA 01/2021	42724	Estrutura metalica 2 aguas vao ate 15m /tratada colocada tesouras, até 20kg/m² M2 (DEINFRA 01/2021 CÓDIGO 42723) incluído terças, contraventos.	M2	599,55	R\$ 210,00	R\$ 262,50	R\$ 125.905,50	R\$ 157.381,87
5	Serviços finais (DEINFRA 42846 REFERENCIA 01/2021)				1			R\$ 1.357,20	R\$ 1.693,78
5.1	DEINFRA 01/2021	42846	LIMPEZA FINAL	M2	542,88	R\$ 2,50	R\$ 3,12	R\$ 1.357,20	R\$ 1.693,78
							Total sem BDI		R\$ 217.517,32
							Total do BDI		R\$ 54.371,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO ALTO

Base: Sinapi / **Ref:** 09/2021 / **Estado:** Santa Catarina/DEINFRA 01/2021

Obra: ORÇAMENTO COBERTURA MANGUEIRAS

Valores: Desonerado

BDI: 25%



PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Tipo	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
							Total		R\$ 271.889,23

GILMAR PEREIRA DA SILVA
ARQUITETO E URBANISTA
CAU/SC 186686-9
CAPÃO ALTO, 07/12/2021