



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO ALTO**

### **MEMORIAL DESCRITIVO**

**ESTE MEMORIAL TEM POR OBJETIVO DISCRIMINAR OS SERVIÇOS A SEREM  
EXECUTADO REVITALIZAÇÃO PRAÇA CAPÃO ALTO**

<b>1-LOCAÇÃO DA OBRA E INTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA</b>	
<p>Canteiro será instalado um barracão, instalação de água , conforme planilha orçamentaria</p> <p>A locação da obra deverá ser feita rigorosamente de acordo com os projetos, com piso acabado de no mínimo 40 cm acima do ponto mais baixo do terreno.</p> <p>Observação: energia já possui no local.</p>	
<b>REMOÇÃO PARQUE/ACADEMIA/CERCAS EXISTENTE</b>	
<p>Será removido pela empresa contratada todos os objetos danificados do local, sendo academia existente, brinquedos danificados, telas e palanques e demolição de argamassa.</p>	
<b>2-TERRAPLENAGEM</b>	
<p>Em toda a área de projeção da construção deverá ser feita a remoção de toda a camada vegetal e os aterros deverão ser compactados em camadas.</p>	
<b>3-PAVIMENTAÇÃO</b>	
<p>A pavimentação será executada em peiver 20x10x6 cm conforme especificações em planilha com uma compactação do solo e uma camada de 12 centímetro de pó de brita. Sendo nas calçadas conforme projeto a instalação de piso podotátil de alerta e direcional. Para travamento será executado meio fio in-loco na parte interna da praça de 13x22 e na parte da divisa com a rua será executado 100x15x30. Serão instalados 4 rampas (conforme demarcação em projeto).</p>	
<b>FLOREIRA COM BANCO DE ASSENTO</b>	
<p>As floreiras serão executadas com tijolo estrutural sendo 14x19x39 rebocado chapiscado e pintado, o banco será executado conforme projeto, revestido em madeira e vernizado, as floreiras serão plantado gramas e plantas ornamentais.</p>	
<b>5-PARQUINHO</b>	

Será executado um alambrado no diâmetro do parquinho, será fixado em uma viga em concreto de 20x15 e um alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado na altura de 2.00 metros, (montantes com diametro 2", travessas e escoras com diâmetro 1 ¼"), com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm. Será colocado areia grossa na área de futura instalação de brinquedo.

#### **6- PERGOLADO**

Será executado 2 pergolados conforme projeto em anexo sendo

- Pilar quadrado nao aparelhado \*15 x 15\* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regioao – bruta.
- Viga aparelhada \*6 x 16\* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da região.
- Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,4 (em massa seca de cimento/ areia média/ seixo rolado).
- Base de ferro para fixação dos pilares com sapatas
- Pintura de fundo e tinta de 3 demãos.

#### **LIMPEZA FINAL**

Será executado uma limpeza geral e entregue a obra organizada e limpa.

---

**GILMAR PEREIRA DA SILVA**

ARQUITETO E URBANISTA - CAU SC A 186686-9

CAPÃO ALTO, 27/02/2022