



Observação: Recomenda-se que a rampa de veículos tenha largura máxima de 3.00m  
Planta Baixa - Calçada largura 2.00m - Acesso de Veículos  
Escala:1/50



### ORIENTAÇÕES GERAIS

- A rota acessível deve ser livre de obstáculos e degraus. Deverá ser uma rota contínua, sem interrupções;
- Bancos, lixeiras, floreiras, placas devem ser posicionadas na faixa de serviço, devidamente sinalizadas quando for o caso;
- A inclinação transversal não poderá ser superior a 3% (sentido do alinhamento do lote para a sarjeta);
- A inclinação longitudinal da faixa livre das calçadas deve sempre acompanhar a inclinação das vias lideiras;
- A pavimentação deverá ter superfície regular, não trepidante e contrastante com a sinalização tátil e visual;
- Não deve ser aplicado nenhum tipo de pintura sobre a pavimentação da calçada;



### PROJETO CALÇADAS

DESENHO: EDESIO	RESPONSÁVEL TÉCNICO: Edesio Alexandre A. Julio ENG.CIVIL - CREA 026768-0
ARFA:	Prefeitura Capão Alto PROPRIETARIO
DATA:	Projeto Arquitetônico
ESCALA: 1 : 50	FOLHA: 03