



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNIPAL DE CAPAO ALTO	Apelido do Empreendimento PAVIMENTAÇOM ASFALTICA RUA ABILIO ANTUNES CORREA E RUA JOSE ERNANI ALVES			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 03-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Deputada Carmen Zanotto R\$ 250.000,00, Código de plano de ação 0903-	MUNICÍPIO / UF CAPAO ALTO	BDI 1 28,30%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Deputada Carmen Zanotto R\$ 250.000,00, Código de plano de ação 0903-003543/2020,									523.495,64	
1.			PAVIMENTAÇOM ASFALTICA RUA ABILIO ANTUNES CORREA					-	455.365,66	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	801,88	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,50	250,00	BDI 1	320,75	801,88	RA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO ASFALTICO(CBUQ)					-	449.264,26	
1.2.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	2.800,00	1,21	BDI 1	1,55	4.340,00	RA
1.2.2.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	336,00	148,00	BDI 1	189,88	63.799,68	RA
1.2.3.	SINAPI	96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	420,00	130,00	BDI 1	166,79	70.051,80	RA
1.2.4.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8.316,00	0,96	BDI 1	1,23	10.228,68	RA
1.2.5.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	140,00	1.465,00	BDI 1	1.879,60	263.144,00	RA
1.2.6.	SINAPI	97919	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.540,00	0,77	BDI 1	0,99	1.524,60	RA
1.2.7.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DA IMPRIMAÇÃO CM 30	M2	2.800,00	5,50	BDI 1	7,06	19.768,00	RA
1.2.8.	SINAPI	96402	EXECUCAO PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C	M2	2.800,00	2,26	BDI 1	2,90	8.120,00	RA
1.2.9.	SINAPI	94273	MEIO FIO DE CONCRETO PRE MOLDADO (100X10X13X30)CM MATERIAL E MAO DE OBRA	M	170,00	38,00	BDI 1	48,75	8.287,50	RA
1.3.			SINALIZACAO VIARIA VERTICAL					-	3.387,12	
1.3.1.	SICRO	5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	Unidade	2,00	250,00	BDI 1	320,75	641,50	RA
1.3.2.	SICRO	5213444	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	Unidade	2,00	250,00	BDI 1	320,75	641,50	RA
1.3.3.	SICRO	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	Unidade	2,00	430,00	BDI 1	551,69	1.103,38	RA
1.3.4.	SICRO	5213855	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação	Unidade	2,00	390,00	BDI 1	500,37	1.000,74	RA
1.4.			SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL					-	1.912,40	
1.4.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	280,00	5,32	BDI 1	6,83	1.912,40	RA
2.			PAVIMENTAÇOM ASFALTICA RUA JOSE ERNANI ALVES DE FREITAS					-	68.129,98	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNIPAL DE CAPAO ALTO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇOM ASFALTICA RUA ABILIO ANTUNES CORREA E RUA JOSE ERNANI ALVES			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 03-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Deputada Carmen Zanotto R\$ 250.000,00, Código de plano de ação 0903-	MUNICÍPIO / UF CAPAO ALTO	BDI 1 28,30%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
Deputada Carmen Zanotto R\$ 250.000,00, Código de plano de ação 0903-003543/2020,									523.495,64	
2.1.			PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO ASFALTICO(CBUQ)					-	67.771,40	
2.1.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	420,00	1,21	BDI 1	1,55	651,00	RA
2.1.2.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	50,00	148,00	BDI 1	189,88	9.494,00	RA
2.1.3.	SINAPI	96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	63,00	130,00	BDI 1	166,79	10.507,77	RA
2.1.4.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.243,00	0,96	BDI 1	1,23	1.528,89	RA
2.1.5.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	21,00	1.465,00	BDI 1	1.879,60	39.471,60	RA
2.1.6.	SINAPI	97919	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	231,00	0,77	BDI 1	0,99	228,69	RA
2.1.7.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DA IMPRIMAÇÃO CM 30	m2	420,00	5,50	BDI 1	7,06	2.965,20	RA
2.1.8.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C	m2	420,00	2,26	BDI 1	2,90	1.218,00	RA
2.1.9.	SINAPI	94273	MEIO FIO DE CONCRETO PRE MOLDADO (100X10X13X30)CM MATERIAL E MAO DE OBRA	M	35,00	38,00	BDI 1	48,75	1.706,25	RA
2.2.			SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL					-	358,58	
2.2.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	52,50	5,32	BDI 1	6,83	358,58	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNIPAL DE CAPAO ALTO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃOM ASFALTICA RUA ABILIO ANTUNES CORREA E RUA JOSE ERNANI ALVES			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 03-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Deputada Carmen Zanotto R\$ 250.000,00, Código de plano de ação 0903-	MUNICÍPIO / UF CAPAO ALTO	BDI 1 28,30%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Deputada Carmen Zanotto R\$ 250.000,00, Código de plano de ação 0903-003543/2020,									523.495,64

CAPAO ALTO
Local

terça-feira, 12 de novembro de 2024
Data

Responsável Técnico

Nome: EDÉSIO ALEXANDRE ALVES JÚLIO
CREA/CAU: 026768-0
ART/RRT: 0

RECURSO
↓